广西革命军事馆结构安全性鉴定检测服务

招标工程量清单

招　标　人：　广西壮族自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）
（单位盖章）

造价咨询人：　广西中信恒泰工程顾问有限公司
（单位盖章）

2026年9月7日

广西革命军事馆结构安全性鉴定检测服务

招标工程量清单

招标人：广西壮族自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）
（单位盖章）

造价咨询人：广西中信恒泰工程顾问有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：
（签字或盖章）

编制人：
（造价人员签字）

复核人：
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026年9月7日

复核时间：

总 说 明

项目名称:广西革命军事馆结构安全性鉴定检测服务

1、工程概况：

本项目检测编制的内容包括：按设计单位报送的《关于军事馆局部与原设计不符请求补充检测鉴定范围的函件》中明确的范围完成所需要的检测鉴定工作。

2、编制依据：

（1）预算控制价（标底）：《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）、《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）等国家相关的现行规范标准、《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》(2022年版)桂建检协(2022)13号文;按设计单位报送的《关于军事馆局部与原设计不符请求补充检测鉴定范围的函件》中明确的范围完成所需要的检测鉴定工作等其他相关资料。

（2）投标报价：采购文件要求、工程量清单、使用的计价依据、材料价格的采用等。

（3）其他需要说明的问题

本工程检测鉴定内容及数量均为根据设计函件要求预估；本项目检测鉴定招标控制价包括招标范围内的第三方检测鉴定服务的所有费用。该费用需满足设计函件所要求的检测，包含且不仅限于清单内的检测内容。

表-01

广西革命军事馆结构安全性鉴定检测服务工程量清单

序号	楼号	检测内容		单位	检测总量	抽检数量	单价（元/单位）	小计（元）	备注
1		基础开挖：柱下基础尺寸、配筋、强度（钻芯法）		构件	2	2			具体轴号：9×C轴、10×C轴
2		地梁强度（钻芯法）		构件	5	5			具体轴号：8～11×C轴、9×D～H轴、10×D～H轴、8×D～E轴、11×D～E轴，共5个构件，抽取15个芯样，强度暂定C40
3		一层柱强度（回弹法）		构件	10	10			具体轴号：8×C轴、9×C轴、10×C轴、11×C轴、8×E轴、11×E轴、8×G轴、11×G轴、8×H轴、11×H轴、
4		二层梁强度（回弹法）		构件	25	25			具体轴号：A～C×8轴、A～C×9轴、A～C×10轴、A～C×11轴、8～9×A轴、9～10×A轴、10～11×A轴、8～9×C轴、9～10×C轴、10～11×C轴、8～11×E轴、8～11×G轴、8～11×H轴、C～E×8轴、E～G×8轴、G～H×8轴、C～E×11轴、E～G×11轴、G～H×11轴、8～11×C+2100轴、8～11×H-2100轴、6～7×G轴、7～8×G轴、11～12×G轴、12～13×G轴
5		钢筋保护层	二层梁梁底（底、面）	构件	50	50			具体轴号：A～C×8轴、A～C×9轴、A～C×10轴、A～C×11轴、8～9×A轴、9～10×A轴、10～11×A轴、8～9×C轴、9～10×C轴、10～11×C轴、8～11×E轴、8～11×G轴、8～11×H轴、C～E×8轴、E～G×8轴、G～H×8轴、C～E×11轴、E～G×11轴、G～H×11轴、8～11×C+2100轴、8～11×H-2100轴、6～7×G轴、7～8×G轴、11～12×G轴、12～13×G轴
6			地梁（底、面）	构件	10	10			具体轴号：8～11×C轴、9×D～H轴、10×D～H轴、8×D～E轴、11×D～E轴
7			一层柱	构件	10	10			具体轴号：8×C轴、9×C轴、10×C轴、11×C轴、8×E轴、11×E轴、8×G轴、11×G轴、8×H轴、11×H轴、

8		二层梁配筋	钢筋数量	构件	25	25			具体轴号：A～C×8轴、A～C×9轴、A～C×10轴、A～C×11轴、8～9×A轴、9～10×A轴、10～11×A轴、8～9×C轴、9～10×C轴、10～11×C轴、8～11×E轴、8～11×G轴、8～11×H轴、C～E×8轴、E～G×8轴、G～H×8轴、C～E×11轴、E～G×11轴、G～H×11轴、8～11×C+2100轴、8～11×H-2100轴、6～7×G轴、7～8×G轴、11～12×G轴、12～13×G轴
9			钢筋间距（底、面）	构件	50	50			具体轴号：A～C×8轴、A～C×9轴、A～C×10轴、A～C×11轴、8～9×A轴、9～10×A轴、10～11×A轴、8～9×C轴、9～10×C轴、10～11×C轴、8～11×E轴、8～11×G轴、8～11×H轴、C～E×8轴、E～G×8轴、G～H×8轴、C～E×11轴、E～G×11轴、G～H×11轴、8～11×C+2100轴、8～11×H-2100轴、6～7×G轴、7～8×G轴、11～12×G轴、12～13×G轴
10			钢筋直径（底、面）	根	250	250			具体轴号：A～C×8轴、A～C×9轴、A～C×10轴、A～C×11轴、8～9×A轴、9～10×A轴、10～11×A轴、8～9×C轴、9～10×C轴、10～11×C轴、8～11×E轴、8～11×G轴、8～11×H轴、C～E×8轴、E～G×8轴、G～H×8轴、C～E×11轴、E～G×11轴、G～H×11轴、8～11×C+2100轴、8～11×H-2100轴、6～7×G轴、7～8×G轴、11～12×G轴、12～13×G轴。数量暂定，共25个构件，每个构件暂定检测10根钢筋
11		地梁配筋	钢筋数量	构件	5	5			具体轴号：8～11×C轴、9×D～H轴、10×D～H轴、8×D～E轴、11×D～E轴
12			钢筋间距（底、面）	构件	10	10			具体轴号：8～11×C轴、9×D～H轴、10×D～H轴、8×D～E轴、11×D～E轴
13			钢筋直径（底、面）	根	20	20			具体轴号：8～11×C轴，数量暂定。共1个构件，暂定检测20根钢筋
14		一层柱配筋	钢筋数量	构件	10	10			具体轴号：8×C轴、9×C轴、10×C轴、11×C轴、8×E轴、11×E轴、8×G轴、11×G轴、8×H轴、11×H轴
15			钢筋间距	构件	10	10			具体轴号：8×C轴、9×C轴、10×C轴、11×C轴、8×E轴、11×E轴、8×G轴、11×G轴、8×H轴、11×H轴

16		一层柱配筋	钢筋直径	根	80	80			具体轴号：8×C轴、9×C轴、10×C轴、11×C轴、8×E轴、11×E轴、8×G轴、11×G轴、8×H轴、11×H轴
17		截面尺寸	地梁	构件	5	5			具体轴号：8～11×C轴、9×D～H轴、10×D～H轴、8×D～E轴、11×D～E轴
18			二层梁	构件	25	25			具体轴号：A～C×8轴、A～C×9轴、A～C×10轴、A～C×11轴、8～9×A轴、9～10×A轴、10～11×A轴、8～9×C轴、9～10×C轴、10～11×C轴、8～11×E轴、8～11×G轴、8～11×H轴、C～E×8轴、E～G×8轴、G～H×8轴、C～E×11轴、E～G×11轴、G～H×11轴、8～11×C+2100轴、8～11×H-2100轴、6～7×G轴、7～8×G轴、11～12×G轴、12～13×G轴
19			一层柱	构件	10	10			具体轴号：8×C轴、9×C轴、10×C轴、11×C轴、8×E轴、11×E轴、8×G轴、11×G轴、8×H轴、11×H轴
20		结构布置（图纸恢复）		㎡	423.36	423.36			暂定面积
21		安全性鉴定（含承载力验算）		㎡	423.36	423.36			承载力验算按1059㎡计算，局部鉴定承载力范围为受检区域外三跨范围
合计（元）									

特别需要说明的问题：

本工程检测鉴定内容及数量均为根据设计函件要求预估；本项目检测鉴定招标控制价包括招标范围内的第三方检测鉴定服务的所有费用。该费用需满足设计函件所要求的检测，包含且不仅限于清单内的检测内容。