自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目 工程

# 招 标 控 制 价

招 标 人：广西壮族自治区烈士陵园(广西革命纪念馆)
(单位盖章)

造价咨询人：广西天灿建筑工程咨询有限公司
(单位盖章)

软件名称及版本号：博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号：2019J02

自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目 工程

# 招 标 控 制 价

招标控制价(小写)：357090.06元

(大写)：叁拾伍万柒仟零玖拾元零陆分

招标人：广西壮族自治区烈士陵园(广西革命纪念馆)（单位盖章）

造价咨询人：广西天灿建筑工程咨询有限公司（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编制人：谭振炬（造价人员签字）

复核人：张媛（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026年11月05日

复核时间：2026年11月05日

# 总 说 明

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第1页 共1页

一、工程概况:

1、本工程项目名称为自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目。

2、工程内容为自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设工程等，依据建设单位提供的施工设计图纸等资料编制。

3、建设单位：广西壮族自治区烈士陵园(广西革命纪念馆)。

4、建设地址：广西壮族自治区烈士陵园内。

二、编制依据:

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》及相配套的各专业工程计算规范;

2、2021年《广西园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其配套定额勘误;

3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套定额勘误;

4、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知》(桂建标[2016]16号);

5、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号);

6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(建标[2018]19号);

7、广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件桂建标【2023】7号文，关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知;

8、工程材料采用《南宁市建设工程造价信息》2026年第8期的材料价格，缺项部分参考市场价格;

9、其他有关的法律、法规、政策、技术资料、技术要求、技术规范;

10、本工程采用商品砼;

三、其他需要说明的问题

1、本工程采用一般计税法计算。

表-01

# 建设项目招标控制价汇总表

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第1页 共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 |
| | 招标控制价合计 | 357090.06 | 712.76 | 15742.27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 |
| 1.1 | 自治区烈士陵园浮筒浮桥安装工程 | 79501.61 | 158.69 | 1637.17 |
| 1.2 | 自治区烈士陵园铁索桥 | 277588.45 | 554.07 | 14105.10 |
| | 招标控制价合计 | 357090.06 | 712.76 | 15742.27 |

表-03

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| | 自治区烈士陵园浮筒浮桥安装工程 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 77214.59 | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | 2128.33 | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1637.17 | |
| 3 | 其他项目费用合计 | 158.69 | |
| 4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 79501.61 | |
| | 自治区烈士陵园铁索桥 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 258697.75 | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | 18336.63 | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | 14105.10 | |
| 3 | 其他项目费用合计 | 554.07 | |
| 4 | 建筑安装工程费-1+2+3 | 277588.45 | |
| | 工程项目汇总 | | |
| 1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 335912.34 | |
| 1.1 | 其中:暂估价 | | |
| 2 | 总价措施项目费用合计 | 20464.96 | |
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | 15742.27 | |
| 3 | 其他项目费用合计 | 712.76 | |
| 4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 357090.06 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表-04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第1页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及<br>项目特征描述 | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 自治区烈士陵园浮筒浮桥安装工程 | | | | | | 77214.59 | |
| | | 分部分项工程 | | | | 77214.59 | |
| | 0401 | 土石方工程 | | | | 4032.00 | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地<br>场地平整、挖填、清理、外运 | m2 | 800.00 | 5.04 | 4032.00 | |
| | 0403 | 桥涵工程 | | | | 73182.59 | |
| 2 | 桂040307014001 | 浮筒桥钢立柱安装<br>材料品种、规格:Φ125热镀锌钢管壁厚5mm | t | 0.725 | 7971.69 | 5779.48 | |
| 3 | 040307003001 | 浮筒桥框架安装<br>材料品种、规格:50*50*4 热镀锌方管 | t | 0.998 | 6758.28 | 6744.76 | |
| 4 | 050201014001 | 浮筒桥塑木地板<br>材料品种、规格:塑木地板150*50，留缝5mm<br>安装部位：浮筒桥地板 | m2 | 66.00 | 223.18 | 14729.88 | |
| 5 | 桂050307022001 | 浮筒固定铁链安装<br>材料种类、规格:Φ20厚锁链<br>安装位置：浮筒固之间固定用铁链 | m | 96.80 | 109.38 | 10587.98 | |
| 6 | 050307003001 | 成品浮筒<br>型号、规格:1、材质：高密度HDPE-聚乙烯<br>2、规格：500×500×400mm;<br>3、颜色：蓝色;<br>4、加强带肋型浮筒，单个浮筒总量为6kg±0.5kg;<br>5、承载浮力约为：350kg/m2：（安全浮力150kg/平方） | 个 | 68 | 359.70 | 24459.60 | |
| 7 | 桂050307022002 | 铁链安装<br>材料种类、规格:Φ8-10厚锁链<br>安装位置：栏杆之间防护铁链 | m | 263.59 | 38.60 | 10174.57 | |
| 8 | 040308005001 | 浅灰色氟碳漆饰面 | t | 1.094 | 645.63 | 706.32 | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| 自治区烈士陵园铁索桥 | | | | | | 258697.75 | |
| | | 分部分项工程 | | | | 258697.75 | |
| | 0101 | 土石方工程 | | | | 33107.76 | |
| 9 | 010101001002 | 平整场地<br>场地平整、挖填、清理、外运 | m2 | 1500.00 | 5.26 | 7890.00 | |
| 10 | 040101003001 | 挖基坑土方<br>坑土方类别：按三类土计 | m3 | 168.00 | 15.69 | 2635.92 | |
| 11 | 040103001001 | 回填方<br>原土回填 | m3 | 88.00 | 6.43 | 565.84 | |
| 12 | 040103002001 | 余方弃置<br>包括所挖土方外运，运距按10km考虑，超出运距自理 | m3 | 800.00 | 27.52 | 22016.00 | |
| | 0403 | 桥涵工程 | | | | 76844.68 | |
| 13 | 040303003001 | 混凝土承台<br>混凝土强度等级:C30 | m3 | 80.00 | 438.16 | 35052.80 | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第2页 共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及<br>项目特征描述 | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中:<br>暂估价 |
| 14 | 040303024001 | 混凝土立柱<br>混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.75 | 720.74 | 1982.04 | |
| 15 | 桂011702034001 | 混凝土承台-模板 | m2 | 72.00 | 88.93 | 6402.96 | |
| 16 | 桂011702034002 | 混凝土立柱--模板 | m2 | 24.96 | 175.53 | 4381.23 | |
| 17 | 040901001001 | 承台钢筋 | t | 2.768 | 5221.47 | 14453.03 | |
| 18 | 040901001002 | 索塔立柱钢筋 | t | 0.590 | 5967.10 | 3520.59 | |
| 19 | 040901001003 | 索塔横梁钢筋 | t | 0.115 | 6058.86 | 696.77 | |
| 20 | 040901009001 | 预埋铁件<br>J1~J6 | t | 0.737 | 14050.56 | 10355.26 | |
| | 040307 | 钢结构 | | | | 148745.31 | |
| 21 | 040307008001 | 悬索桥 主索<br>材料品种、规格:Φ22热镀锌钢丝绳 | m | 110.00 | 332.25 | 36547.50 | |
| 22 | 040307008002 | 悬索桥 桥面索<br>材料品种、规格:Φ22热镀锌钢丝绳 | m | 100.00 | 332.25 | 33225.00 | |
| 23 | 040307008003 | 悬索桥 扶手主索<br>材料品种、规格:Φ16过塑钢丝绳 | m | 100.00 | 293.89 | 29389.00 | |
| 24 | 040307008004 | 悬索桥 安全索<br>材料品种、规格:Φ16镀锌钢丝绳 | m | 100.00 | 325.17 | 32517.00 | |
| 25 | 桂040307013001 | 悬索桥 吊杆系<br>材料品种、规格:Φ16圆钢3000mm、5mm厚U型连接片 | t | 0.060 | 25829.33 | 1549.76 | |
| 26 | 桂040307013002 | 悬索桥 索夹<br>材料品种、规格:Φ22、Φ16钢丝绳夹,Φ22、Φ16鸡心环<br>十字扣件100*100 | t | 0.082 | 25930.86 | 2126.33 | |
| 27 | 040701019001 | 主动防护网<br>防护网品种:军绿色尼龙绳网 | m2 | 160.00 | 52.55 | 8408.00 | |
| 28 | 050201014002 | 桥面木板<br>木板规格: 樟子松防腐木地板<br>尺寸: 1200*150*50mm | m2 | 22.32 | 223.24 | 4982.72 | |
| | | 单价措施项目 | | | | | |
| | | 合 计 | | | | 335912.34 | |
| | | Σ人工费 | | | | 66508.06 | |
| | | Σ材料费 | | | | 137277.14 | |
| | | Σ机械费 | | | | 53845.69 | |
| | | Σ管理费 | | | | 34503.81 | |
| | | Σ利 润 | | | | 16045.83 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表-08

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第1页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中:暂估价 |
| | | 自治区烈士陵园浮筒浮桥安装工程 | | | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | | | | | |
| | 0401 | 土石方工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地<br>场地平整、挖填、清理、外运 | m2 | 800.00 | 5.04 | 0.29 | | 3.56 | 0.54 | 0.23 | |
| | C1-0103 | 机械平整场地 | 1000m2 | 0.80000 | 848.22 | 84.00 | | 564.48 | 90.79 | 38.91 | |
| | C1-0013 | 挖掘机挖土方 装车 三类土 | 1000m3 | 0.24000 | 3299.62 | 400.00 | | 2122.64 | 353.17 | 151.36 | |
| | C1-0099 | 人工平整场地 | 100m2 | 0.2400 | 361.48 | 276.36 | | | 38.69 | 16.58 | |
| | C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=5] | 1000m3 | 0.16000 | 15428.79 | | | 11795.71 | 1651.40 | 707.74 | |
| | 0403 | 桥涵工程 | | | | | | | | | |
| 2 | 桂040307014001 | 浮筒桥钢立柱安装<br>材料品种、规格:Φ125热镀锌钢管壁厚5mm | t | 0.725 | 7971.69 | 1594.40 | 4531.28 | 351.19 | 564.22 | 272.39 | |
| | C2-0211换 | 浮筒桥钢立柱安装 | t | 0.725 | 7971.67 | 1594.40 | 4531.28 | 351.18 | 564.22 | 272.38 | |
| 3 | 040307003001 | 浮筒桥框架安装<br>材料品种、规格:50*50*4 热镀锌方管 | t | 0.998 | 6758.28 | 358.20 | 5403.19 | 173.18 | 180.67 | 85.02 | |
| | C3-0427 | 浮筒桥框架安装 | t | 0.998 | 6758.28 | 358.20 | 5403.19 | 173.18 | 180.67 | 85.02 | |
| 4 | 050201014001 | 浮筒桥塑木地板<br>材料品种、规格:塑木地板150*50，留缝5mm<br>安装部位：浮筒桥地板 | m2 | 66.00 | 223.18 | 16.94 | 180.24 | 0.20 | 4.97 | 2.40 | |
| | D1-779换 | 桥面板安装 塑木地板 | 10m2 | 6.600 | 2231.64 | 169.36 | 1802.40 | 1.96 | 49.68 | 23.98 | |
| 5 | 桂050307022001 | 浮筒固定铁链安装<br>材料种类、规格:Φ20厚锁链<br>安装位置：浮筒固之间固定用铁链 | m | 96.80 | 109.38 | 16.94 | 76.81 | | 4.57 | 2.03 | |
| | D1-955换 | 浮筒固定铁链安装 | 10m | 9.680 | 1093.85 | 169.36 | 768.12 | | 45.73 | 20.32 | |
| 6 | 050307003001 | 成品浮筒<br>型号、规格:1、材质：高密度HDPE-聚乙烯 | 个 | 68 | 359.70 | | 330.00 | | | | |

表－09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第2页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中:暂估价 |
| | | 2、规格:500×500×400mm;<br>3、颜色:蓝色;<br>4、加强带肋型浮筒,单个浮筒总量为6kg±0.5kg;<br>5、承载浮力约为:350kg/m2;(安全浮力150kg/平方) | | | | | | | | | |
| | B- | 成品浮筒 | 个 | 68 | 359.70 | | 330.00 | | | | |
| 7 | 桂050307022002 | 铁链安装<br>材料种类、规格:Φ8-10厚锁链<br>安装位置:栏杆之间防护铁链 | m | 263.59 | 38.60 | 16.94 | 11.87 | | 4.57 | 2.03 | |
| | D1-955换 | 铁链安装 | 10m | 26.359 | 385.95 | 169.36 | 118.67 | | 45.73 | 20.32 | |
| 8 | 040308005001 | 浅灰色氟碳漆饰面 | t | 1.094 | 645.63 | 237.20 | 253.12 | | 68.79 | 33.21 | |
| | C2-0206换 | 浅灰色氟碳漆 | t | 1.094 | 645.63 | 237.20 | 253.12 | | 68.79 | 33.21 | |
| | | 自治区烈士陵园铁索桥 | | | | | | | | | |
| | | 分部分项工程 | | | | | | | | | |
| | 0101 | 土石方工程 | | | | | | | | | |
| 9 | 010101001002 | 平整场地<br>场地平整、挖填、清理、外运 | m2 | 1500.00 | 5.26 | 0.29 | | 3.74 | 0.56 | 0.24 | |
| | C1-0103 | 机械平整场地 | 1000m2 | 1.50000 | 888.07 | 84.00 | | 594.95 | 95.05 | 40.74 | |
| | C1-0099 | 人工平整场地 | 100m2 | 0.4500 | 361.48 | 276.36 | | | 38.69 | 16.58 | |
| | C1-0013 | 挖掘机挖土方 装车 三类土 | 1000m3 | 0.45000 | 3416.29 | 400.00 | | 2211.84 | 365.66 | 156.71 | |
| | C1-0144换 | 自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际运距=5] | 1000m3 | 0.30000 | 16199.01 | | | 12384.57 | 1733.84 | 743.07 | |
| 10 | 040101003001 | 挖基坑土方<br>坑土方类别:按三类土计 | m3 | 168.00 | 15.69 | 9.36 | | 2.63 | 1.68 | 0.72 | |
| | C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000m3 | 0.15120 | 4350.80 | 400.00 | | 2926.30 | 465.68 | 199.58 | |
| | C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100m3 | 0.1680 | 11772.01 | 9000.01 | | | 1260.00 | 540.00 | |

表一09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第3页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中:暂估价 |
| 11 | 040103001001 | 回填方<br>原土回填 | m3 | 88.00 | 6.43 | 0.50 | 0.08 | 4.35 | 0.68 | 0.29 | |
| | C1-0121 | 沟槽（台、井背）振动压路机回填 土 | 100m3 | 0.8800 | 643.25 | 50.40 | 8.15 | 434.59 | 67.90 | 29.10 | |
| 12 | 040103002001 | 余方弃置<br>包括所挖土方外运，运距按10km考虑，超出运距自理 | m3 | 800.00 | 27.52 | | | 21.04 | 2.95 | 1.26 | |
| | C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际运距=10] | 1000m3 | 0.80000 | 27522.84 | | | 21041.92 | 2945.87 | 1262.52 | |
| | 0403 | 桥涵工程 | | | | | | | | | |
| 13 | 040303003001 | 混凝土承台<br>混凝土强度等级:C30 | m3 | 80.00 | 438.16 | 46.98 | 300.51 | 20.67 | 23.00 | 10.82 | |
| | C3-0105换 | 承台 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30} | 10m3 | 8.000 | 4381.63 | 469.80 | 3005.09 | 206.70 | 230.01 | 108.24 | |
| 14 | 040303024001 | 混凝土立柱<br>混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.75 | 720.74 | 236.20 | 306.04 | 0.59 | 80.51 | 37.89 | |
| | C3-0162换 | 立柱、端柱、灯柱 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30} | 10m3 | 0.275 | 7207.47 | 2362.00 | 3060.45 | 5.94 | 805.10 | 378.87 | |
| 15 | 桂011702034001 | 混凝土承台-模板 | m2 | 72.00 | 88.93 | 37.00 | 18.85 | 4.83 | 14.22 | 6.69 | |
| | C3-0106 | 承台 模板 无底模 | 10m2 | 7.200 | 889.31 | 370.00 | 188.46 | 48.28 | 142.22 | 66.92 | |
| 16 | 桂011702034002 | 混凝土立柱--模板 | m2 | 24.96 | 175.53 | 91.20 | 22.53 | 1.14 | 31.40 | 14.77 | |
| | C3-0163 | 立柱、端柱、灯柱 模板 | 10m2 | 2.496 | 1755.35 | 912.00 | 225.34 | 11.38 | 313.95 | 147.74 | |
| 17 | 040901001001 | 承台钢筋 | t | 2.768 | 5221.47 | 820.00 | 3436.05 | 82.86 | 306.97 | 144.46 | |
| | C3-0359 | 钢筋制作、安装 Φ10以上 | t | 2.768 | 5221.47 | 820.00 | 3436.05 | 82.86 | 306.97 | 144.46 | |
| 18 | 040901001002 | 索塔立柱钢筋 | t | 0.590 | 5967.10 | 940.00 | 3729.75 | 223.10 | 395.46 | 186.10 | |
| | C3-0361 | 索塔立柱钢筋 索塔高150m以内 | t | 0.590 | 5967.11 | 940.00 | 3729.74 | 223.11 | 395.46 | 186.10 | |
| 19 | 040901001003 | 索塔横梁钢筋 | t | 0.115 | 6058.86 | 1000.00 | 3727.65 | 220.61 | 415.04 | 195.30 | |
| | C3-0363 | 索塔横梁钢筋 | t | 0.115 | 6058.83 | 1000.00 | 3727.64 | 220.61 | 415.01 | 195.30 | |

表一09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第4页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中:暂估价 |
| 20 | 040901009001 | 预埋铁件<br>J1~J6 | t | 0.737 | 14050.56 | 4167.50 | 5900.80 | 492.25 | 1584.31 | 745.56 | |
| | C3-0357 | 铁件预埋 一般铁件预埋 | t | 0.737 | 14050.57 | 4167.50 | 5900.80 | 492.25 | 1584.32 | 745.56 | |
| | 040307 | 钢结构 | | | | | | | | | |
| 21 | 040307008001 | 悬索桥 主索<br>材料品种、规格:Φ22热镀锌钢丝绳 | m | 110.00 | 332.25 | 95.00 | 75.08 | 58.16 | 52.07 | 24.51 | |
| | C3-0449换 | 悬索桥 主索 | 10m | 11.000 | 3322.49 | 950.00 | 750.78 | 581.59 | 520.74 | 245.05 | |
| 22 | 040307008002 | 悬索桥 桥面索<br>材料品种、规格:Φ22热镀锌钢丝绳 | m | 100.00 | 332.25 | 95.00 | 75.08 | 58.16 | 52.07 | 24.51 | |
| | C3-0449换 | 悬索桥 桥面索 | 10m | 10.000 | 3322.49 | 950.00 | 750.78 | 581.59 | 520.74 | 245.05 | |
| 23 | 040307008003 | 悬索桥 扶手主索<br>材料品种、规格:Φ16过塑钢丝绳 | m | 100.00 | 293.89 | 75.00 | 69.88 | 58.16 | 45.27 | 21.31 | |
| | C3-0449换 | 悬索桥 扶手主索 | 10m | 10.000 | 2938.81 | 750.00 | 698.78 | 581.59 | 452.74 | 213.05 | |
| 24 | 040307008004 | 悬索桥 安全索<br>材料品种、规格:Φ16镀锌钢丝绳 | m | 100.00 | 325.17 | 95.00 | 68.58 | 58.16 | 52.07 | 24.51 | |
| | C3-0449换 | 悬索桥 安全索 | 10m | 10.000 | 3251.64 | 950.00 | 685.78 | 581.59 | 520.74 | 245.05 | |
| 25 | 桂040307013001 | 悬索桥 吊杆系<br>材料品种、规格:Φ16圆钢3000mm、5mm厚U型连接片 | t | 0.060 | 25829.33 | 2610.00 | 18193.83 | 1058.50 | 1247.33 | 587.00 | |
| | C3-0473 | 悬索桥 吊杆系 | t | 0.060 | 25829.21 | 2610.00 | 18193.80 | 1058.48 | 1247.28 | 586.96 | |
| 26 | 桂040307013002 | 悬索桥 索夹<br>材料品种、规格:Φ22、Φ16钢丝绳夹，Φ22、Φ16鸡心环<br>十字扣件100*100 | t | 0.082 | 25930.86 | 829.39 | 22367.20 | 119.02 | 322.44 | 151.71 | |
| | C3-0453 | 索夹 | 10t | 0.0082 | 259310.25 | 8294.50 | 223672.26 | 1190.20 | 3224.80 | 1517.55 | |
| 27 | 040701019001 | 主动防护网<br>防护网品种:军绿色尼龙绳网 | m2 | 160.00 | 52.55 | 14.48 | 22.27 | 3.66 | 5.26 | 2.54 | |
| | C1-0188 | 主动防护 主动防护网 | 100m2 | 1.6000 | 5255.34 | 1447.70 | 2227.46 | 366.25 | 526.05 | 253.95 | |

表一09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第5页 共5页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中:暂估价 |
| 28 | 050201014002 | 桥面木板<br>木板规格: 樟子松防腐木地板<br>尺寸: 1200*150*50mm | m2 | 22.32 | 223.24 | 16.94 | 180.24 | 0.24 | 4.98 | 2.41 | |
| | D1-779换 | 桥面板安装 塑木地板 | 10m2 | 2.232 | 2232.34 | 169.36 | 1802.40 | 2.40 | 49.81 | 24.05 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表一09

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 自治区烈士陵园浮筒浮桥安装工程 | | | 2128.33 | |
| 1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） | | 1637.17 | |
| 2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | | | 40.93 | |
| 3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | | | 409.30 | |
| 4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | | | 40.93 | |
| | | 自治区烈士陵园铁索桥 | | | 18336.63 | |
| 1 | 桂041201001002 | 安全文明施工费 | Σ分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） | | 14105.10 | |
| 2 | 桂041201002002 | 检验试验配合费 | | | 352.63 | |
| 3 | 桂041201003002 | 雨季施工增加费 | | | 3526.27 | |
| 4 | 桂041201004002 | 工程定位复测费 | | | 352.63 | |
| | | 合　　计 | | | 20464.96 | |

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| | 自治区烈士陵园浮筒浮桥安装工程 | 158.69 | |
| 一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 158.69 | |
| 1 | 暂列金额 | | 明细详见表-11-1 |
| 2 | 材料暂估价 | | 明细详见表-11-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 | | 明细详见表-11-3 |
| 4 | 计日工 | | 明细详见表-11-4 |
| 5 | 总承包服务费 | | 明细详见表-11-5 |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 158.69 | 分部分项工程费及措施项目费 |
| | 自治区烈士陵园铁索桥 | 554.07 | |
| 一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 554.07 | |
| 1 | 暂列金额 | | 明细详见表-11-1 |
| 2 | 材料暂估价 | | 明细详见表-11-2 |
| 3 | 专业工程暂估价 | | 明细详见表-11-3 |
| 4 | 计日工 | | 明细详见表-11-4 |
| 5 | 总承包服务费 | | 明细详见表-11-5 |
| 6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 554.07 | 分部分项工程费及措施项目费 |
| | 合　　计 | 712.76 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第1页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ◆材料◆ | | | |
| 2 | 010000102 | 型钢（综合） | t | 0.574 | 4061.95 |
| 3 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以内（综合） | t | 0.094 | 3190.00 |
| 4 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t | 0.011 | 3197.00 |
| 5 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t | 2.879 | 3232.00 |
| 6 | 010105001 | 预应力钢筋（综合） | t | 0.001 | 4635.13 |
| 7 | 010307001 | 铁丝（综合） | kg | 2.925 | 5.78 |
| 8 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 9.050 | 5.78 |
| 9 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ10以上（综合） | t | | 3620.00 |
| 10 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | kg | 72.615 | 3.44 |
| 11 | 010903002 | 圆钢HPB300 Φ10以上（综合） | kg | 650.010 | 3.62 |
| 12 | 012901001 | 钢板（综合） | t | 0.002 | 3520.00 |
| 13 | 020304001 | 氯丁橡胶条 | kg | 0.421 | 18.58 |
| 14 | 022706004 | 白布 0.9m | m2 | 0.033 | 3.90 |
| 15 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套 | 378.410 | 0.53 |
| 16 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 21.474 | 5.58 |
| 17 | 031301003 | 砂轮片 综合 | 片 | 9.980 | 7.08 |
| 18 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 53.555 | 6.50 |
| 19 | 031312001 | 合金钢电焊条 | kg | 3.293 | 6.50 |
| 20 | 031347002 | 砂纸（木） | 张 | 3.282 | 0.50 |
| 21 | 032116001 | 铁件（综合） | kg | 770.438 | 5.58 |
| 22 | 050306001 | 周转板枋材 | m3 | 1.050 | 967.26 |
| 23 | 072301001.1 | 木地板1200*150*50 | m2 | 23.436 | 170.00 |
| 24 | 072301001.1 | 塑木地板1200*150*50 | m2 | 69.300 | 170.00 |
| 25 | 130901004.1 | 浅灰色氟碳漆 | kg | 3.255 | 83.19 |
| 26 | 133508010 | 模板嵌缝料 | kg | 4.848 | 1.46 |
| 27 | 143504010 | 醇酸稀释剂 | kg | 0.711 | 6.17 |
| 28 | 143901001 | 乙炔气 | m3 | 16.122 | 6.64 |
| 29 | 143901002 | 乙炔气 | kg | 2.602 | 5.93 |
| 30 | 143906001 | 氧气 | m3 | 49.728 | 3.98 |
| 31 | 144107001 | 乳胶 | kg | 8.832 | 4.87 |
| 32 | 330104003.1 | Φ125热镀锌钢管壁厚5mm 钢管立柱 | t | 0.754 | 4061.00 |
| 33 | 341101001 | 水 | m3 | 17.642 | 3.59 |
| 34 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 1444.102 | 0.90 |
| 35 | 341508003 | 其他材料费 | 元 | 52.992 | 0.88 |
| 36 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | 50.544 | 5.42 |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第2页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | m2 | 3.024 | 28.32 |
| 38 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg | 42.336 | 5.75 |
| 39 | 350203003 | 卡具及扣件（综合） | kg | 55.598 | 5.75 |
| 40 | 363301002 | 吊索 | t | 0.060 | 17699.12 |
| 41 | 363302002 | 紧缆钢带 | t | 0.656 | 17699.12 |
| 42 | 363302003 | 索夹 | t | 0.082 | 22123.89 |
| 43 | S010501001 | 钢丝绳（综合） | kg | 0.525 | 9.54 |
| 44 | S010501001.1 | Φ22热镀锌钢丝绳 | kg | 130.000 | 30.00 |
| 45 | S010501001.2 | Φ16镀锌钢丝绳 | kg | 130.000 | 25.00 |
| 46 | S010501001.3 | Φ22热镀锌钢丝绳 | kg | 143.000 | 30.00 |
| 47 | S010501001.4 | Φ16过塑钢丝绳 | kg | 130.000 | 26.00 |
| 48 | S143508001 | 脱模剂 | kg | 9.696 | 3.98 |
| 49 | | ◆商品砼◆ | | | |
| 50 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | m3 | 83.991 | 295.58 |
| 51 | | ◆主材◆ | | | |
| 52 | 023101007Z.1 | 军绿色尼龙绳网 | m2 | 176.000 | 15.70 |
| 53 | 040907001Z | 三合土（天然级配） | m3 | 101.200 | |
| 54 | 330106014Z.1 | 50*50*4 热镀锌方管 | t | 0.998 | 5000.00 |
| 55 | B-Z.1 | 成品浮筒 主材费 | 元 | 68.000 | 330.00 |
| 56 | D1-955-1.1 | Φ20厚锁链 | m | 10.648 | 693.23 |
| 57 | D1-955-2.1 | Φ8-10厚锁链 | m | 28.995 | 102.82 |
| 58 | | ◆机械台班组成◆ | | | |
| 59 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 12584.118 | 1.00 |
| 60 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元 | 12.105 | 1.00 |
| 61 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 16693.460 | 1.00 |
| 62 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 7.759 | 9.55 |
| 63 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 1343.378 | 9.00 |
| 64 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 153.110 | 8.07 |
| 65 | 341103001 | 电 | kW.h | 2240.020 | 1.00 |
| 66 | 341103001 | 电 | kW.h | 148.213 | 0.57 |
| 67 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 3260.952 | 1.00 |
| 68 | 994701005 | 检修费 | 元 | 827.130 | 1.00 |
| 69 | 994701006 | 维护费 | 元 | 2699.611 | 1.00 |
| 70 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 91.148 | 1.00 |
| 71 | 994701008 | 其他费 | 元 | 529.239 | 1.00 |
| 72 | | ◆机械◆ | | | |

# 本工程材料和工程设备一览表

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第3页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 3.983 | 11.42 |
| 74 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.495 | 973.24 |
| 75 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.989 | 1025.78 |
| 76 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 0.305 | 570.64 |
| 77 | 990705005 | 自卸汽车 装载质量8t | 台班 | 1.230 | 813.54 |
| 78 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班 | 2.174 | 867.97 |
| 79 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班 | 22.549 | 911.30 |
| 80 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班 | 1.962 | 951.60 |
| 81 | 990903006 | 汽车式起重机 提升质量20t | 台班 | 1.230 | 1183.43 |
| 82 | 990903014 | 汽车式起重机提升质量80t | 台班 | 0.040 | 2740.93 |
| 83 | 990916003 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力 30kN | 台班 | 1.920 | 300.11 |
| 84 | 990916004 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力 50kN | 台班 | 12.286 | 306.12 |
| 85 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | 0.251 | 1362.90 |
| 86 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班 | 0.445 | 34.95 |
| 87 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 0.524 | 47.92 |
| 88 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 0.711 | 26.22 |
| 89 | 991707001 | 预应力拉伸机 YCW －100 | 台班 | 0.038 | 69.83 |
| 90 | 991707003 | 预应力拉伸机 YCW －250 | 台班 | 0.199 | 142.38 |
| 91 | 991943002 | 主缆压紧机 | 台班 | 15.990 | 1029.25 |
| 92 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 1.450 | 32.52 |
| 93 | 992302001 | 石料切割机 5.5KW以内 | 台班 | 0.176 | 30.35 |
| 94 | 992302001 | 石料切割机 5.5KW以内 | 台班 | 0.521 | 24.76 |
| 95 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.834 | 45.40 |
| 96 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班 | 1.917 | 107.77 |
| 97 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班 | 0.938 | 66.26 |
| 98 | 992502006 | 直流电弧焊机 功率32kV·A | 台班 | 3.235 | 112.13 |
| 99 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班 | 0.277 | 143.35 |
| 100 | 992701001 | 电焊条烘干箱 容量45×35×45（cm3） | 台班 | 0.094 | 13.42 |
| 101 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | 1495.688 | 0.90 |
| 102 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 0.272 | 1763.36 |
| 103 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 0.739 | 1836.12 |
| 104 | S994701002 | 其他机具费 | 元 | 80.000 | 0.90 |
| 105 | | 合 计 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 主要材料及价格表

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第1页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ◆人工◆ | | | |
| 2 | 000701001 | 市政人工 | 元 | 58899.688 | 1.00 |
| 3 | 000901001 | 园林绿化人工 | 元 | 7599.353 | 1.00 |
| 4 | | ◆材料◆ | | | |
| 5 | 010000102 | 型钢（综合） | t | 0.574 | 4061.95 |
| 6 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以内（综合） | t | 0.094 | 3190.00 |
| 7 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t | 0.011 | 3197.00 |
| 8 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t | 2.879 | 3232.00 |
| 9 | 010105001 | 预应力钢筋（综合） | t | 0.001 | 4635.13 |
| 10 | 010307001 | 铁丝（综合） | kg | 2.925 | 5.78 |
| 11 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 9.050 | 5.78 |
| 12 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ10以上（综合） | t | | 3620.00 |
| 13 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | kg | 72.615 | 3.44 |
| 14 | 010903002 | 圆钢HPB300 Φ10以上（综合） | kg | 650.010 | 3.62 |
| 15 | 012901001 | 钢板（综合） | t | 0.002 | 3520.00 |
| 16 | 020304001 | 氯丁橡胶条 | kg | 0.421 | 18.58 |
| 17 | 022706004 | 白布 0.9m | m2 | 0.033 | 3.90 |
| 18 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套 | 378.410 | 0.53 |
| 19 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 21.474 | 5.58 |
| 20 | 031301003 | 砂轮片 综合 | 片 | 9.980 | 7.08 |
| 21 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 53.555 | 6.50 |
| 22 | 031312001 | 合金钢电焊条 | kg | 3.293 | 6.50 |
| 23 | 031347002 | 砂纸（木） | 张 | 3.282 | 0.50 |
| 24 | 032116001 | 铁件（综合） | kg | 770.438 | 5.58 |
| 25 | 050306001 | 周转板枋材 | m3 | 1.050 | 967.26 |
| 26 | 072301001.1 | 木地板1200*150*50 | m2 | 23.436 | 170.00 |
| 27 | 072301001.1 | 塑木地板1200*150*50 | m2 | 69.300 | 170.00 |
| 28 | 130901004.1 | 浅灰色氟碳漆 | kg | 3.255 | 83.19 |
| 29 | 133508010 | 模板嵌缝料 | kg | 4.848 | 1.46 |
| 30 | 143504010 | 醇酸稀释剂 | kg | 0.711 | 6.17 |
| 31 | 143901001 | 乙炔气 | m3 | 16.122 | 6.64 |
| 32 | 143901002 | 乙炔气 | kg | 2.602 | 5.93 |
| 33 | 143906001 | 氧气 | m3 | 49.728 | 3.98 |
| 34 | 144107001 | 乳胶 | kg | 8.832 | 4.87 |
| 35 | 330104003.1 | Φ125热镀锌钢管壁厚5mm 钢管立柱 | t | 0.754 | 4061.00 |
| 36 | 341101001 | 水 | m3 | 17.642 | 3.59 |
| 37 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 1444.102 | 0.90 |

# 主要材料及价格表

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第2页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 341508003 | 其他材料费 | 元 | 52.992 | 0.88 |
| 39 | 350102003 | 组合钢模板 | kg | 50.544 | 5.42 |
| 40 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | m2 | 3.024 | 28.32 |
| 41 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg | 42.336 | 5.75 |
| 42 | 350203003 | 卡具及扣件（综合） | kg | 55.598 | 5.75 |
| 43 | 363301002 | 吊索 | t | 0.060 | 17699.12 |
| 44 | 363302002 | 紧缆钢带 | t | 0.656 | 17699.12 |
| 45 | 363302003 | 索夹 | t | 0.082 | 22123.89 |
| 46 | S010501001 | 钢丝绳（综合） | kg | 0.525 | 9.54 |
| 47 | S010501001.1 | Φ22热镀锌钢丝绳 | kg | 130.000 | 30.00 |
| 48 | S010501001.2 | Φ16镀锌钢丝绳 | kg | 130.000 | 25.00 |
| 49 | S010501001.3 | Φ22热镀锌钢丝绳 | kg | 143.000 | 30.00 |
| 50 | S010501001.4 | Φ16过塑钢丝绳 | kg | 130.000 | 26.00 |
| 51 | S143508001 | 脱模剂 | kg | 9.696 | 3.98 |
| 52 | | ◆商品砼◆ | | | |
| 53 | 043104005 | 预拌普通混凝土 C30 | m3 | 83.991 | 295.58 |
| 54 | | ◆主材◆ | | | |
| 55 | 023101007Z.1 | 军绿色尼龙绳网 | m2 | 176.000 | 15.70 |
| 56 | 040907001Z | 三合土（天然级配） | m3 | 101.200 | |
| 57 | 330106014Z.1 | 50*50*4 热镀锌方管 | t | 0.998 | 5000.00 |
| 58 | B-Z.1 | 成品浮筒 主材费 | 元 | 68.000 | 330.00 |
| 59 | D1-955-1.1 | Φ20厚锁链 | m | 10.648 | 693.23 |
| 60 | D1-955-2.1 | Φ8-10厚锁链 | m | 28.995 | 102.82 |
| 61 | | ◆机械台班组成◆ | | | |
| 62 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 12584.118 | 1.00 |
| 63 | 000903002 | 机械第 类费用 | 元 | 12.105 | 1.00 |
| 64 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 16693.460 | 1.00 |
| 65 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 7.759 | 9.55 |
| 66 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 1343.378 | 9.00 |
| 67 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 153.110 | 8.07 |
| 68 | 341103001 | 电 | kW.h | 2240.020 | 1.00 |
| 69 | 341103001 | 电 | kW.h | 148.213 | 0.57 |
| 70 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 3260.952 | 1.00 |
| 71 | 994701005 | 检修费 | 元 | 827.130 | 1.00 |
| 72 | 994701006 | 维护费 | 元 | 2699.611 | 1.00 |
| 73 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 91.148 | 1.00 |
| 74 | 994701008 | 其他费 | 元 | 529.239 | 1.00 |

# 主要材料及价格表

工程名称:自治区烈士陵园浮桥及铁索桥建设项目　　第3页 共3页

| 序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | | ◆机械◆ | | | |
| 76 | 990506002 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 3.983 | 11.42 |
| 77 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.495 | 973.24 |
| 78 | 990701004 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 0.989 | 1025.78 |
| 79 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班 | 0.305 | 570.64 |
| 80 | 990705005 | 自卸汽车 装载质量8t | 台班 | 1.230 | 813.54 |
| 81 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班 | 2.174 | 867.97 |
| 82 | 990705007 | 自卸汽车 装载质量12t | 台班 | 22.549 | 911.30 |
| 83 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班 | 1.962 | 951.60 |
| 84 | 990903006 | 汽车式起重机 提升质量20t | 台班 | 1.230 | 1183.43 |
| 85 | 990903014 | 汽车式起重机提升质量80t | 台班 | 0.040 | 2740.93 |
| 86 | 990916003 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力 30kN | 台班 | 1.920 | 300.11 |
| 87 | 990916004 | 电动单筒慢速卷扬机牵引力 50kN | 台班 | 12.286 | 306.12 |
| 88 | 991302005 | 钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | 0.251 | 1362.90 |
| 89 | 991701001 | 钢筋调直机 直径14mm | 台班 | 0.445 | 34.95 |
| 90 | 991702001 | 钢筋切断机 直径40mm | 台班 | 0.524 | 47.92 |
| 91 | 991703001 | 钢筋弯曲机 直径40mm | 台班 | 0.711 | 26.22 |
| 92 | 991707001 | 预应力拉伸机 YCW －100 | 台班 | 0.038 | 69.83 |
| 93 | 991707003 | 预应力拉伸机 YCW －250 | 台班 | 0.199 | 142.38 |
| 94 | 991943002 | 主缆压紧机 | 台班 | 15.990 | 1029.25 |
| 95 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班 | 1.450 | 32.52 |
| 96 | 992302001 | 石料切割机 5.5KW以内 | 台班 | 0.176 | 30.35 |
| 97 | 992302001 | 石料切割机 5.5KW以内 | 台班 | 0.521 | 24.76 |
| 98 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.834 | 45.40 |
| 99 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班 | 1.917 | 107.77 |
| 100 | 992501003 | 交流电弧焊机 容量32kV·A | 台班 | 0.938 | 66.26 |
| 101 | 992502006 | 直流电弧焊机 功率32kV·A | 台班 | 3.235 | 112.13 |
| 102 | 992509003 | 对焊机 容量75kV·A | 台班 | 0.277 | 143.35 |
| 103 | 992701001 | 电焊条烘干箱 容量45×35×45（cm3） | 台班 | 0.094 | 13.42 |
| 104 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | 1495.688 | 0.90 |
| 105 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 0.272 | 1763.36 |
| 106 | S990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 0.739 | 1836.12 |
| 107 | S994701002 | 其他机具费 | 元 | 80.000 | 0.90 |
| 108 | | 合 计 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |